

ZAKRES PRAC


ETAP I (POMIESZCZENIE ŁAZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)

1. Wyrównanie powierzchni ścian tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podłoża
2. Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości posadzki między pomieszczeniami
3. Wykonanie okładzin z płytek gresowych antypoślizgowych na podłozie oraz gresowych na wskazanych ścianach do podstawy sufitu rastrowego
4. Montaż fototapety winylowej klejem do tapet na wskazanej ścianie do podstawy sufitu rastrowego, zabezpieczenie tapety płytą z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6 dystansach ze stali nierdzewnej 304 w odległości 2cm od ściany
5. Montaż sufitu rastrowego na wysokości 303cm (wierzch otworów okiennych), oczko 50x50mm H26, wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaż na wieszakach, kolor szary RAL9003
6. Montaż nowych drzwi wewnętrznych D1, drzwi do łazienki wyposażone w kratki wentylacyjne z podcięciem dołem o powierzchni 0,022m2, montaż nowego nadproża betonowego prefabrykowanego typu L-19 N/120
7. Montaż obudowy (kanału oraz stelażu podtynkowego) z płyt gipsowo-włóknowych gr. 1,25cm na stelażu stalowym CD60
8. Montaż nowej stolarki okiennej, okna aluminiowe, profil 7-komorowy o głębokości zabudowy 82mm, podwójna uszczelka z kauczuku syntetycznego EPDM, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K), nawietrzaki higrosterowane, kolor profili i okuć grafitowy RAL 7024
9. Czyszczenie, malowanie krat okiennych farbą antykorozyjną do metalu w kolorze grafitowym RAL 7024 oraz ponowny montaż
10. Montaż wyposażenia wewnętrznego wg opisu technicznego
11. Montaż nowego grzejnika łazienkowego, drabinkowego, wymiary 96x50cm, w kolorze białym




ETAP II (POZOSTAŁE POMIESZCZENIA)

12. Wyrównanie powierzchni ścian, sufitu oraz belek tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podłoża farbą gruntującą, malowanie farbą ceramiczną, matowa, kolor jasny szary NCS S 1000-N
13. Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości posadzki między pomieszczeniami
14. Wykonanie okładzin z płytek gresowych na podłozie, wymiary płytki 60x60cm, antypoślizgowych, cokół na ścianach wys. 10cm
15. Montaż wyposażenia wewnętrznego wg opisu technicznego
16. Wyrównanie powierzchni wskazanych podokienników gładzią szpachlową, gruntowanie oraz malowanie farbą do betonu w kolorze NCS S 1000-N
17. Montaż nowych opraw oświetleniowych wg opisu technicznego

PLAN SYTUACYJNY



UWAGA:  
Ostateczne wymiary  
zwyfikować na budowie.



LEGENDA

- G Grzejnik
- E Skrzynka elektryczna
- B Bojler (podgrzewacz wody)
- K Krata okienna
- Elementy wyposażenia (regał na książki, biurko, szafa)

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garażowa 5 m 95 NIP 521-134-46-09 REGON 015263802		
Inwestycja	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ I WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE	Data: 05.05.2020r.
Adres inwestycji	dz. nr ew. 66/1, obręb 1-02-06, jednostka ewid: 146505_8 ; ul. Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa, kategoria budynku IX	Strona 37
Inwestor	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	Skala 1:50
Adres Inwestora	ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa	Podpis:
Temat rysunku	Przekroje - stan projektowany	
Nr rys. 8	Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej	mgr inż. arch. Radosław Lenart nr upr. MAZ/0937/PWBKb/17 nr upr. 17/WMOKK/2018
	Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej	mgr inż. arch. Lidia Sidz nr upr. MAZ/0802/PWBKb/16 nr upr. 18/WMOKK/2018
	Asystent	mgr inż. Patryk Ogrodziński