

LEGENDA

- W — Kratka wentylacyjna 14x14cm
- L03 — Oprawa oświetleniowa ścienna typu Nove LED 15W 1500lm 3000K (np. Fagerhult lub równoważne)
- Ściana konstrukcyjna
- L01 — Oprawa wisząca typu DWIDE 180x1500 4898lm 37W 3000K up/down 40/60 (np. Fagerhult lub równoważne) wysokość podwieszenia lamp odtworzeniowo

ZAKRES PRAC

ETAP II

1. Wyrównanie powierzchni ścian, sufitu oraz belek tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podłoża farbą gruntującą, malowanie farbą ceramiczną, matowa, kolor jasny szary NCS S 1000-N
2. Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości posadzki między pomieszczeniami
3. Wykonanie okładzin z płytek gresowych na podłodze, wymiary płytki 60x60cm, antypoślizgowych, cokół na ścianach wys. 10cm
4. Montaż nowych kratek wentylacyjnych z PVC, wymiary 14x14cm, z siatką zabezpieczającą przed insektami
5. Wyrównanie powierzchni wskazanych podokienników gładzią szpachlową, gruntowanie oraz malowanie farbą do betonu w kolorze NCS S 1000-N
6. Montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną nad drzwiami wejściowymi wg projektu wykonawczego
7. Montaż wyposażenia wewnętrznego wg projektu wykonawczego
8. Montaż nowych wertikali pionowych wewnętrznych
9. Montaż nowych drzwi wewnętrznych D1, montaż nowego nadproża betonowego prefabrykowanego typu L-19 N/120
10. Montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych zgodnie z aranżacją

PLAN SYTUACYJNY



UWAGA:
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"
Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garażowa 5 m 95
NIP 521-134-46-09 REGON 015263802

Inwestycja	*PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ I WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE*	*Data: 05.05.2020r.*
Adres inwestycji	*dz. nr ew. 66/1, obręb 1-02-06, jednostka ewid: 146505_8 ; ul. Modzelewskiego 71 , 02-679 Warszawa, kategoria budynku IX*	*Strona 42*
Inwestor	*Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*	*Skala 1:50*
Adres Inwestora	*ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa*	*Podpis:*
Temat rysunku	*Pomieszczenia pozostałe - stan projektowany*	
Nr rys. 7	*Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej* — *mgr inż. arch. Radosław Lenart nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 nr upr. 17/WMOKK/2018*	
	Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej — *mgr inż. arch. Lidia Sidz nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16 nr upr. 18/WMOKK/2018*	
	Asystent — *mgr inż. Patryk Ogrodziński*	